



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности:3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: 01-1578-1/21

Датум: 03.03.2021

Захтев за понуду за извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Јована Цвијића и ул. Вука Караџића.

Шаљемо вам захтев за понуду у поступку набавке за коју се Закон не примењује (члан 27 ст. 1, тач. 1)) Закона о јавним набавкама - „Службени гласник РС“ бр.91/19 за за извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Јована Цвијића и ул. Вука Караџића.

Извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Јована Цвијића и ул. Вука Караџића ће се изводити према техничком опису и спецификацији радова који су саставни део овог захтева за понуду.

Обавезе наручиоца током извођења радова су обезбеђење дозвола за извођење предметних радова, достављање материјала за уградњу (цеви и фитинга према спецификацији) на градилиште, као и обезбеђење грађевинских радова изведених на начин да се предметни машински радови могу обавити ефикасно и без сметњи.

У случаји да потенцијални понуђач жели да изврши непосредан увид у место и услове извођења радова, може да се најави наведеном лицу за контакт у периоду од 6.-8. 09. 2021. током радног времена.

На основу ових основних информација молимо вас да дате цену на овереном и потписаном образцу понуде који се налази на следећој страни овог захтева.

Понуде доставити лично или поштом до **10.09.2020 у 14⁰⁰** у затвореним ковертама за назнаком: - НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ВРЕЛОВОДА У УЛ. ЈОВАНА ЦВИЈИЋА И УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА - на полеђини понуде написати назив понуђача, адресу и контакт телефон.

Отварање понуда је јавно непосредно по истеку рока за достављање понуда. По завршеном отварању понуда понуђачима ће бити достављен записник, а са најповољнијим понуђачем ће бити закључен уговор за предметне радове, према моделу уговора из овог позива за подношење понуда.

Радови се изводе у другој половини септембра и почетком октобра 2021. Рок за завршетак радова је 10 октобар. 2021. године. Радови се прво изводе на траси у улици Вука Караџића.

Обавеза извођача радова је обезбеђење помоћног материјала за извођење радова

Понуђач ће фактурисати по завршеним радовима и. достављању записника о примопредају радова.

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана испостављању фактуре од стране извођача.

Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца по завршетку радова и достављању записника о примопредају радова.

За додатне информације, особа за контакт је Милош Маринковић дипл.инг.маш. тел: 015/342-975.

Службеник за јавне набавке
Никола Лазаревић



Технички опис је у прилогу захтева за понуду за:

- за трасу у ул. Вука Караџића**
- за трасу у ул. Јована Цвијића**

Спецификација радова је у прилогу овог захтева:

- за трасу у ул. Вука Караџића**
- за трасу у ул. Јована Цвијића**



Образац понуде за: Извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Вука Караџића и ул. Јована Цвијића.

Понуда бр _____ од _____ за набавку: Извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Вука Караџића и ул. Јована Цвијића.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Шифра делатности понуђача:	
Име особе за контакт: Електронска адреса понуђача (е-маил): Телефон:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

Понуђач је обвезник ПДВ:

- да • не
(заокружити)

Образац структуре цене за извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Вука Караџића.

Р. бр.	Опис	димензија	јед. мере	количина	Јединична цена (без ПДВ)	Укупна цена (без ПДВ)
1	Демонтажа система предизолованих цеви и цевних елемената					
		Ø42,4×2,6/Ø110×3,0	m	48		
		Ø48,3×2,6/Ø110×3,0	m	6		
		Ø60,3×2,9/Ø125×3,0	m	80		
		Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	m	200		
2	Демонтажа арматуре у шахтама и коморама					
	Кугласта славина	DN80/NP16	ком	2		
3	Монтажа система предизолованих цеви					
	Предизоловане цеви	Ø42,4×2,6/Ø110×3,0	m	56		
	Предизоловане цеви	Ø48,3×2,6/Ø110×3,0	m	6		
	Предизоловане цеви	Ø60,3×2,9/Ø125×3,0	m	6		
	Предизоловане цеви	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	m	40		

	Предизоловане цеви	Ø88,9×3,2/Ø160×3,0	m	282		
4	Монтажа предизолованих колена угла скретања 90° и радијуса савијања 2,5×D					
	Предизолована колена	Ø42,4×2,6/Ø110×3,0	ком	8		
	Предизолована колена	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	ком	2		
	Предизолована колена	Ø88,9×3,2/Ø160×3,0	ком	10		
5	Монтажа продужених предизолованих колена угла скретања 90° ; дужине 1000×500 mm и радијуса савијања 1,5×D					
	Предизолована колена	Ø42,4×2,6/Ø110×3,0	ком	4		
	Предизолована колена	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	ком	2		
6	Монтажа предизолованих паралелних огранака					
	Предиз.паралелни огранак	Ø60,3×2,9/Ø42,4×2,6	ком	2		
	Предиз.паралелни огранак	Ø88,9×3,2/Ø42,4×2,6	ком	4		
	Предиз.паралелни огранак	Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9	ком	2		
	Предиз.паралелни огранак	Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9	ком	2		
7	Монтажа предизолованих редуцира					
	Предизоловани редуцир	Ø88,9×3,2/Ø48,3×2,6	ком	2		
8	Монтажа предизолованих непокретних ослонаца					
	Пред. непокретни ослонац	Ø88,9×3,2/Ø160×3,0	ком	2		
9	Навлачење термоскупљајућих спојница					
	Термоскупљ. спојница	Ø110×3,0×600	ком	30		
	Термоскупљ. спојница	Ø125×3,0×600	ком	4		
	Термоскупљ. спојница	Ø140×3,0×600	ком	16		
	Термоскупљ. спојница	Ø160×3,0×600	ком	80		
10	Навлачење завршних пролазних капа					
	Завршне пролазне капе	Ø110	ком	4		
	Завршне пролазне капе	Ø140	ком	2		
	Завршне пролазне капе	Ø160	ком	2		
11	Навлачење и позиционирање гумених прстенова (пролаза кроз зид)					
	Гумени прстенови	Ø110	ком	4		
	Гумени прстенови	Ø140	ком	2		
	Гумени прстенови	Ø160	ком	2		
12	Постављање у ров монтажних гредица , позиционирање и нивелација цевовода					
	Монтажне гредице	100×100×600	ком	120		
13	Монтажа термоскупљајућих спојница					
	Термоскупљ. спојница	Ø110×3,0×600	ком	30		
	Термоскупљ. спојница	Ø125×3,0×600	ком	4		
	Термоскупљ. спојница	Ø140×3,0×600	ком	16		
	Термоскупљ. спојница	Ø160×3,0×600	ком	80		
14	Монтажа завршних термоскупљајућих спојница					
	Завршна термоскупљ. спој.	Ø110×300	ком	2		
15	Монтажа завршних пролазних капа					
	Завршне пролазне капе	Ø110	ком	4		
	Завршне пролазне капе	Ø140	ком	2		
	Завршне пролазне капе	Ø160	ком	2		
16	Монтажа компензационих јастука					
		Тип II 240×1000×40	ком	90		
17	Израда сучеоно заварених спојева на термоскупљајућим спојницама					
	Сучеоно заварени спој		m	6		
18	Услуга израде елабората система за детекцију влаге					
	Елаборат		ком	1		
19	Услуга израде елабората изведеног стања система за детекцију влаге					
	Елаборат		ком	1		
20	Монтажа црних цеви бешавних (шавних за d>114,3mm)					
	Црне цеви	Ø42,4×2,6	m	6		
	Црне цеви	Ø76,1×2,9	m	6		

	Црне цеви	Ø88,9×3,2	m	6		
21	Монтажа цевних лукова угла скретања 90° и радијуса савијања 1,5×d					
	Цевни лук	Ø42,4×2,6	ком	6		
	Цевни лук	Ø76,1×2,9	ком	6		
	Цевни лук	Ø88,9×3,2	ком	6		
22	Испорука основне боје, чишћење цеви, конзола, држача и обујмица од површинске корозије и нечистоћа свих врста и бојење у два премаза различите боје основном заштитном бојом.					
		Површина фарбања	m ²	3		
23	Монтажа кугластих славина са редукованим пролазом					
	Кугласта славина	DN80/PN25	ком	2		
24	Припремни радови					
		паушал		1		
25	Хидрауличко испитивање цевовода воденим притиском.					
	Блинде - привремене		ком	4		
	Вода		m ³	2		
	Рад		нч	4		
26	Испирање цевовода					
	"By-pass" веза-привремена		ком	4		
	Вода		m ³	6		
	Рад		нч	6		
27	Завршни радови					
		паушал		1		
28	Вредност норма сата (брutto) за следеће квалификационе групе радне снаге					
	NK		нч	5		
	PK		нч	5		
	KV		нч	5		
	VKV		нч	5		
Укупно без ПДВ						

Образац структуре цене за извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Јована Цвијића.						
Р. бр.	Опис	димензија	јед. мере	количина	Јединична цена (без ПДВ)	Укупна цена (без ПДВ)
1	Демонтажа предизолованих цеви у циљу уградње предизоловане рачве					
		Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	ком	2		
2	Монтажа система предизолованих цеви					
	Предизоловане цеви	Ø48,3×2,6/Ø110×3,0	m	6		
	Предизоловане цеви	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	m	132		
3	Монтажа предизолованих колена угла скретања 90° и радијуса савијања 2,5×D					
	Предизолована колена	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	ком	4		
4	Монтажа продужених предизолованих колена угла скретања 90° ; дужине 1000×500 mm и радијуса савијања 1,5×D					
	Предизолована колена	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	ком	2		
5	Монтажа предизолованих етажних огранака					
	Предиз.етажни огранак	Ø76,1×2,9/Ø76,1×2,9	ком	4		
6	Монтажа предизолованих редуцира					
	Предизоловани редуцир	Ø76,1×2,9/Ø48,3×2,6	ком	2		
7	Навлачење термоскупљајућих спојница					
	Термоскупљ. спојница	Ø110×3,0×600	ком	2		

	Термоскупљ. спојница	Ø140×3,0×600	ком	50		
8	Навлачење завршних пролазних капа					
	Завршне пролазне капе	Ø140	ком	2		
9	Навлачење и позиционирање гумених прстенова (пролаза кроз зид)					
	Гумени прстенови	Ø140	ком	2		
10	Постављање у ров монтажних гредица , позиционирање и нивелација цевовода					
	Монтажне гредице	100×100×600	ком	40		
11	Монтажа термоскупљајућих спојница					
	Термоскупљ. спојница	Ø110×3,0×600	ком	2		
	Термоскупљ. спојница	Ø140×3,0×600	ком	50		
12	Монтажа завршних термоскупљајућих спојница					
	Завршна термоскупљ. спој.	Ø110×300	ком	2		
13	Монтажа завршних пролазних капа					
	Завршне пролазне капе	Ø140	ком	2		
14	Монтажа компензационих јастука					
		Тип II 240×1000×40	ком	40		
15	Израда сучеоно заварених спојева на термоскупљајућим спојницама					
	Сучеоно заварени спој		m	2		
16	Услуга израде елабората система за детекцију влаге					
	Елаборат		ком	1		
17	Услуга израде елабората изведеног стања система за детекцију влаге					
	Елаборат		ком	1		
18	Монтажа црних цеви бешавних (шавних за d>114,3mm)					
	Црне цеве	Ø76,1×2,9	m	30		
19	Монтажа цевних лукова угла скретања 90° и радијуса савијања 1,5×d					
	Цевни лук	Ø76,1×2,9	ком	10		
20	Израда ослонаца за ношење, вођење и вешање цевовода, израђених од профилисаног конструкционог челика					
	Челични профили		kg	100		
21	Испорука основне боје , чишћење цеве, конзола, држача и обујмица од површинске корозије и нечистоћа свих врста и бојење у два премаза различите боје основном заштитном бојом.					
		Површина фарбања	m ²	10		
22	Монтажа кугластих славина са редукованим пролазом					
	Кугласта славина	DN65/PN25	ком	2		
23	Испорука и монтажа термичке изолације за челичне цеве и цевне елементе					
	Ø76,1		m ²	17		
24	Припремни радови					
		паушал		1		
25	Хидрауличко испитивање цевовода воденим притиском.					
	Блинде - привремене		ком	4		
	Вода		m ³	1		
	Рад		нч	4		
26	Испирање цевовода					
	"Бу-pass" веза-привремена		ком	4		
	Вода		m ³	3		
	Рад		нч	6		
27	Завршни радови					
		паушал		1		
28	Вредност норма сата (брuto) за следеће квалификационе групе радне снаге					
	NK		нч	5		
	PK		нч	5		
	KV		нч	5		
	VKV		нч	5		
Укупно без ПДВ						

Укупно без ПДВ (радови у ул.Бука Караџића и радови у ул. Јована Цвијића)	
ПДВ	
Укупно са ПДВ	

- рок извођења радова: _____ од дана закључења уговора

*уколико понуђач није обвезник ПДВ цену даје попуњавајући рубрике укупно са ПДВ, а укупна цена се пореди са ценом без ПДВ понуђача који је обвезник ПДВ.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

(потпис)



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
Е-mail: office@toplanaSabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

МОДЕЛ УГОВОРА

Број: _____
Датум: _____

У Г О В О Р

о извођењу машинских радова на монтажи вреловода у ул. Јована Цвијића и ул. Вука Караџића.

Закључен између:

НАРУЧИЛАЦ: Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац" Ђуре Јакшића 1, Шабац, Матични број 07335393, ПИБ 100109250, које заступа директор Слободан Јеротић дипл.инж. маш, с једне стране и
ИЗВОЂАЧ: _____ (назив), _____ (адреса),
Матични број _____, ПИБ _____ које заступа
директор/предузетник _____ с друге стране.

Члан 1.

Предмет уговора у поступку набавке радова на које се закон не примењује примењује, (члан 27 ст. 1, тач. 1)) Закона о јавним набавкама - „Службени гласник РС“ бр. 91/19 је извођење машинских радова на монтажи вреловода у ул. Јована Цвијића и ул. Вука Караџића. у свему према захтеву за понуду бр. _____ од _____ и понуди бр. _____ од _____ године.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да се за припреми увођење у посао у року од 15 дана од дана закључења уговора, а рок за извођење радова је до 10 октобра 2021..

Члан 3.

Вредност набавке из чл. 1 овог уговора је _____ динара без ПДВ. А са ПДВ укупно _____.

Извођач радова је/није обвезник ПДВ.

Члан 4.

Извођач радова стиче право за испоставу рачуна по завршетку радова и достављању извођачке документације и документације о хидрауличном испитивању.

Члан 5.

Обавезе наручиоца током извођења радова су обезбеђење дозвола за извођење предметних радова, достављање материјала за уградњу (цеви и фитинга према

спецификацији) на градилиште, као и обезбеђење грађевинских радова изведених на начин да се предметни машински радови могу обавити ефикасно и без сметњи.

Обавеза извођача радова је обезбеђење помоћног материјала за извођење радова.

Члан 6.

У случају извршења услуге на начин који није предвиђен понудом или није у складу са захтевом наручиоца, Извођач се обавезује да усвоји оправдану рекламацију Наручиоца.

Члан 7.

Цена за извршену услугу мора бити изражена у динарима.

Јединичне цене за изведене радове не могу се мењати током остварења уговора за предвиђени обим радова.

Укупан вредност радова на окончаној ситуацији је према изведеним радовима по јединичним ценама из понуде бр _____ од _____.

Окончану ситуацију оверава именовани надзор од стране одговорног лица ЈКП Топлана-Шабач.

Члан 8.

Наручилац извршава обавезу плаћања у року од 45 дана од дана пријема рачуна (окончане ситуације) на рачун извођача _____ код _____.

Члан 9.

Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања договорених услова из члана 6 и члана 7 овог уговора.

Члан 10.

Овај уговор се закључује за период током 2021. године од закључења уговора до међусобног извршења уговорних обавеза.

Члан.11.

По достављању записника о примопредају радова почиње да тече гарантни рок и траје 24 месеца.

Обавеза извођача радова је да у гарантном року отклони неостатке, уколико исти нису настали деловањем више силе или непредвиђеним догађајима на које извођач није имао утицаја.

Члан 12.

У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 примерака од којих по 2 за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП "Топлана-Шабац"

Директор

Слободан Јеротић дипл. инж.маш

МП

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор/Предузетник

МП